

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SCALONYCH PRAC
BRAMA WJAZDOWA NR 1

Załącznik nr 6
do wypełnienia

| Lp | | Zakres elementu scalonego prac | Jenostka miary | Ilość | Cena netto PLN | Cena brutto z VAT | Okres realizacji od dnia... | Okres realizacji do dnia... | Ilość dni realizacji prac | Uwagi |
|----|---|--|----------------|-------|----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Remont słupka końcowego bramy i wymiana słupków furtki z furtką | Rozbiórka fundamentów i demontaż słupka końcowego bramy przesuwnej i słupka furtki, wykucie z funadamentów słupka końcowego bramy i słupków furtki, oczyszczenie i regeneracja słupka końcowego bramy z wzmocnieniem konstrukcyjnym celem właściwego zakotwienia w fundamencie oraz wymiana na nową furtkę wraz ze słupkami, pomalowanie farbą antykorozyjną w kolorze zgodnym z kolorem bramy istniejącej elementów bramy i furtki. Wykopy fundamentowe pod fundament słupka końcowego bramy przesuwnej i słupków furtki, Wykonanie wspólnego szalunku fundamentu dla słupków (bramowego i furtki) ze zbrojeniem fundamentów pod słupki do poziomu docelowego usytuowania progu wjazdowego/wejścia, | kpl | 1 | | | | | | |
| 2 | | Ustawienie słupków bramy i furtki we wspólnym deskowaniu po ich uprzednim ustawieniu w osiach i płaszczyznach i ich stabilizacją (w celu przywrócenia w pełni sprawności technicznej bramy przesuwnej - dokującej w pełni w zamku dolnym i górnym końcowego słupka bramowego), zabetonowanie fundamentu bramy ze słupkiem końcowym oraz fundamentów słupków furki i pod osprzęt otwarcia furtki (beton co najmniej B25), pielęgnacja betonu | kpl | 1 | | | | | | |
| 3 | Brama | Montaż osprzętu jezdnego (listwy zębatej na belce dolnej , napędu z silnikiem) i osprzętu zabezpieczającego, regulacja mechaniczna, funkcjonalna | kpl | 1 | | | | | | |
| 4 | | Montaż osprzętu automatyki i sterowania otwarciem bramy wraz z oprogramowaniem i zgodnie ze specyfikacją, podłączenie instalacji do/ i w tablicy sterująco-zasilającej, próby i sprawdzenia, testy, uruchomienia, pomiary - otwarcie na pilota | kpl | 1 | | | | | | |
| 5 | | Montaż sterownika iGATE 3 BR GSM lub równoważny - z niezbędnym oprogramowaniem - *opcja | kpl | 1 | | | | | | |
| 6 | | Montaż sterownika SOS typu Proxima lub równoważny - z niezbędnym oprogramowaniem - *opcja | kpl | 1 | | | | | | |

