

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SCALONYCH PRAC
BRAMA WJAZDOWA NR 1 - PIERWSZA CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 6
do wypełnienia

Lp	Zakres elementu scalonego prac	Jenostka miary	Ilość	Cena netto PLN	Cena brutto z VAT	Okres realizacji od dnia...	Okres realizacji do dnia...	Ilość dni realizacji prac	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Remont słupka końcowego bramy i wymiana na nowe słupków furtki z nową furtką	Rozbiórka fundamentów i demontaż słupka końcowego bramy przesuwnej i słupka furtki, wykucie z funadamentów słupka końcowego bramy i słupków furtki, oczyszczenie i regeneracja słupka końcowego bramy z wzmocnieniem konstrukcyjnym celem właściwego zakotwienia w nowym fundamencie oraz wymiana na nową furtkę wraz ze słupkami, pomalowanie farbą antykorozyjną w kolorze zgodnym z kolorem bramy istniejącej elementów bramy i furtki. Wykopy fundamentowe pod fundament słupka końcowego bramy przesuwnej i słupków furtki, Wykonanie wspólnego szalunku fundamentu dla słupków (bramowego i furtki) ze zbrojeniem fundamentów pod słupki do poziomu docelowego usytuowania progu wjazdowego/wejścia,	kpl	1					
2		Ustawienie słupków bramy i furtki we wspólnym deskowaniu po ich uprzednim ustawieniu w osiach i płaszczyznach i ich stabilizacją (w celu przywrócenia w pełni sprawności technicznej bramy przesuwnej - dokującej w pełni w zamku dolnym i górnym końcowego słupka bramowego), zabetonowanie fundamentu bramy ze słupkiem końcowym oraz fundamentów słupków furki i pod osprzęt otwarcia furtki (beton co najmniej B25), pielęgnacja betonu	kpl	1					
3	Brama	Montaż osprzętu jezdnego (listwy zębatej na belce dolnej , napędu z silnikiem) i osprzętu zabezpieczającego, regulacja mechaniczna, funkcjonalna - tryb ręczny	kpl	1					
4		Montaż osprzętu automatyki i sterowania otwarciem bramy wraz z oprogramowaniem i zgodnie ze specyfikacją, podłączenie instalacji do/ i w tablicy zasilająco-sterującej, próby i sprawdzenia, testy, uruchomienia, pomiary - otwarcie na pilota - tryb automatyczny	kpl	1					
5		Montaż sterownika iGATE 3 BR GSM lub równoważny - zgodnie ze specyfikacją i niezbędnym oprogramowaniem	kpl	1					
6		Montaż sterownika SOS typu Proxima lub równoważny - zgodnie ze specyfikacją i niezbędnym oprogramowaniem	kpl	1					

