

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SCALONYCH PRAC  
BRAMA WJAZDOWA NR 4 - DRUGA CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 6  
do wypełnienia

Lp		Zakres elementu scalonego prac	Jenostka miary	Ilość	Cena netto PLN	Cena brutto z 23% VAT	Okres realizacji od dnia...	Okres realizacji do dnia...	Ilość dni realizacji prac	Uwagi
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Fundamenty słupków bramy i furtki, przęsła domykających</b>	Wykopy fundamentowe pod fundamenty bramy przesuwnej i furtki, deskowanie fundamentów do poziomu docelowego usytuowania progu wjazdowego (podwaliny), zbrojenie słupków bramy i furtki	kpl	1						
2		Wykopy fundamentowe pod fundamenty słupków ogrodzenia domykającego z przęsła po obu stronach bramy wjazdowej z furtką	kpl	1						
3		Ustawienie słupków dla 2 przęsła ogrodzenia panelowego 3D w deskowaniu z ich stabilizacją, zabetonowanie fundamentów ze słupkami, pielęgnacja betonu	kpl	1						
4		Ustawienie słupków bramy i furtki w deskowaniu z ich stabilizacją, zabetonowanie fundamentów bramy ze słupkami oraz z fundamentem pod mechanizm przesuwu bramy i jej osprzęt, pielęgnacja betonu	kpl	1						
5	<b>Przęsła ogrodzenia</b>	Montaż przęsła ogrodzenia panelowego po obustronach bramy z furtką zgodnie ze specyfikacją i rysunkiem sytuacyjnym	szt	2						
6	<b>Brama</b>	Montaż bramy przesuwnej z napędem i osprzętem jezdny oraz osprzętem zabezpieczającym zgodnie ze specyfikacją, regulacja mechaniczna, funkcjonalna - tryb ręczny	kpl	1						
7		Montaż osprzętu automatyki i sterowania otwarciem bramy wraz z oprogramowaniem i zgodnie ze specyfikacją, podłączenie instalacji do/ i w tablicy zasilająco-sterującej, próby i sprawdzenia, testy, uruchomienia, pomiary - otwarcie na pilota - tryb automatyczny	kpl	1						
8		Montaż sterownika iGATE 3 BR GSM lub równoważny - zgodnie ze specyfikacją i niezbędnym oprogramowaniem	kpl	1						
9		Montaż sterownika SOS typu Proxima lub równoważny - zgodnie ze specyfikacją i niezbędnym oprogramowaniem	kpl	1						

